

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
1	<b>ДЯЛ ПЪРВИ - ОТОПЛЕНИЕ</b>		
2	<b>ОБЩИ:</b>		
3	Демонтаж на стари отоплителни тела, в т. число видима тръбна разводка по етажи	бр.	124
4	Демонтаж на отворен разширителен съд и видима част от тръбната разводка в подпокривното пространство	бр.	1
5	Пробиване на отовори до 20/20 см в стоманобетонени плочи	бр.	88
6	Пробиване на отовори до 0,5 м2 в стоманобетонени плочи	бр.	6
7	Пробиване на отовори до 20/20 см в стени	бр.	33
8	Запълване на отвори до 20/20 см в стоманобетонени плочи и стени след монтаж на нова тръбна разводка	бр.	88
9	Запълване на отвори до 0,5 м2 в стоманобетонени плочи и стени след монтаж на нова тръбна разводка	бр.	6
10	Запълване на отвори до 20/20 см в стени след монтаж на нова тръбна разводка	бр.	33
11	Грундиране и боядисване на стена зад радиатори	м2	150
12	Доставка и монтаж на дървени декоративни кутии за скриване на вертикални тръби в зала Русе	бр.	2
13	Доставка и монтаж на дървени декоративни кутии за скриване на хоризонтални тръби в зала Русе	бр.	6
14	Изработка и монтаж на стоманена носеща конструкция за тръбната разводка на покрива	кг	410
15	Настройка на контралягането на затворен мембранен разширителен съд	бр.	2
16	Изпитване на якост и плътност (студена проба) на отоплителната инсталация	бр.	1
17	Функционална (топла) проба на отоплителната инсталация	бр.	1
18	<b>ПОДОБЕКТ: Учебен корпус</b>		
19	<b>Тръби - учебен корпус</b>		
20	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 15x1,2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	619.40
21	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 18x1,2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	161.20
22	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 22x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	365.60
23	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 28x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	129.40
24	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 35x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	118.40
25	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 42x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	68.20
26	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф54x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	94.10
27	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 76,1x2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	19.00
28	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 108x2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	44.80
29	<b>Тройници - учебен корпус</b>		
30	Доставка и монтаж на тройник Ф15/Ф15/Ф15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	20

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
31	Доставка и монтаж на тройник Ф18/Ф15/Ф18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
32	Доставка и монтаж на тройник Ф18/Ф18/Ф18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
33	Доставка и монтаж на тройник Ф22/Ф15/Ф22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
34	Доставка и монтаж на тройник Ф22/Ф22/Ф22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
35	Доставка и монтаж на тройник Ф28/Ф15/Ф28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
36	Доставка и монтаж на тройник Ф28/Ф22/Ф28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
37	Доставка и монтаж на тройник Ф35/Ф18/Ф35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
38	Доставка и монтаж на тройник Ф35/Ф22/Ф35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
39	Доставка и монтаж на тройник Ф42/Ф22/Ф42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	10
40	Доставка и монтаж на тройник Ф42/Ф28/Ф42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
41	Доставка и монтаж на тройник Ф42/Ф35/Ф42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
42	Доставка и монтаж на тройник Ф54/Ф22/Ф54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
43	Доставка и монтаж на тройник Ф54/Ф28/Ф54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
44	Доставка и монтаж на тройник Ф54/Ф35/Ф54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
45	Доставка и монтаж на тройник Ф76/Ф35/Ф76 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
46	Доставка и монтаж на тройник Ф76/Ф76/Ф76 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
47	Доставка и монтаж на тройник Ф108/Ф108/Ф108 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
48	<b>Колена - 90 - учебен корпус</b>		
49	Доставка и монтаж на коляно Ф15/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	464
50	Доставка и монтаж на коляно Ф18/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
51	Доставка и монтаж на коляно Ф22/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	14
52	Доставка и монтаж на коляно Ф28/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
53	Доставка и монтаж на коляно Ф76,1/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
54	<b>Колена - 45 - учебен корпус</b>		
55	Доставка и монтаж на коляно Ф15/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	14
56	Доставка и монтаж на коляно Ф18/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	12
57	Доставка и монтаж на коляно Ф22/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	36
58	Доставка и монтаж на коляно Ф28/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	36
59	Доставка и монтаж на коляно Ф35/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	16
60	Доставка и монтаж на коляно Ф54/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
61	<b>Скоби двойни - учебен корпус</b>		

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
62	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф15	бр.	132
63	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф18	бр.	21
64	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф22	бр.	31
65	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф28	бр.	14
66	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф35	бр.	4
67	<b>Отклонения щрангови единични - учебен корпус</b>		
68	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 15/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	3
69	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 18/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	7
70	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 22/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	14
71	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 22/18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	1
72	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 22/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	1
73	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 28/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	7
74	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 28/18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	1
75	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 28/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	1
76	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 35/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	1
77	<b>Отклонения щрангови двойни - учебен корпус</b>		
78	Доставка и монтаж на отклонение щрангово двойно 22/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
79	Доставка и монтаж на отклонение щрангово двойно 28/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	5
80	Доставка и монтаж на отклонение щрангово двойно 35/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
81	<b>Редукции МЖ - учебен корпус</b>		
82	Доставка и монтаж на редукция МЖ 18/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	44
83	Доставка и монтаж на редукция МЖ 22/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	18
84	Доставка и монтаж на редукция МЖ 22/18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	26
85	Доставка и монтаж на редукция МЖ 28/18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
86	Доставка и монтаж на редукция МЖ 28/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	24
87	Доставка и монтаж на редукция МЖ 35/18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
88	Доставка и монтаж на редукция МЖ 35/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
89	Доставка и монтаж на редукция МЖ 35/28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
90	Доставка и монтаж на редукция МЖ 42/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
91	Доставка и монтаж на редукция МЖ 42/28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
92	Доставка и монтаж на редукция МЖ 42/35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
93	Доставка и монтаж на редукция МЖ 54/42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
94	Доставка и монтаж на редукция МЖ 76/54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
95	Доставка и монтаж на редукция МЖ 108/54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
96	Доставка и монтаж на редукция МЖ 108/76,1 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
97	<b>Муфи - учебен корпус</b>		
98	Доставка и монтаж на муфа къса Ф15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	169
99	Доставка и монтаж на муфа къса Ф18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	20
100	Доставка и монтаж на муфа къса Ф22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	22
101	Доставка и монтаж на муфа къса Ф28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
102	<b>Адаптори външна резба - учебен корпус</b>		
103	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф15/ 1/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	226
104	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф18/ 1/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
105	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф18/ 3/4" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	12
106	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф22/ 1/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	10
107	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф22/ 3/4" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	36
108	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф28/ 1" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	40
109	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф35/ 1 1/4" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	12
110	<b>Кранове спирателни - учебен корпус</b>		
111	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 1/2"	бр.	4
112	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 3/4"	бр.	24
113	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 1"	бр.	20
114	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 1 1/4"	бр.	6
115	<b>Радиатори - учебен корпус</b>		
116	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=400 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	5
117	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=500 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	2
118	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=700 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	3
119	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=800 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	8

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
120	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=900 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	14
121	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1000 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	19
122	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1100 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	9
123	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1200 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	10
124	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1300 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	10
125	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1400 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	6
126	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1600 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	4
127	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1800 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	1
128	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=600 мм, L=600 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	3
129	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=600 мм, L=800 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	2
130	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=600 мм, L=900 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	4
131	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=600 мм, L=1000 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	3
132	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=600 мм, L=1200 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	1
133	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=600 мм, L=1300 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	3
134	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=900 мм, L=1000 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	3

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
135	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=900 мм, L=1300 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	2
136	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=900 мм, L=1400 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	4
137	<b>Компектация на радиаторите - учебен корпус</b>		
138	Доставка, монтаж и настройка на термостатен вентил ъглов специален, с плавна закрыта предварителна настройка, с муфа за резбована тръба 1/2" и присъединителен набор.	бр.	116
139	Доставка, монтаж и настройка на термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса. Монтаж и демонтаж със специален инструмент. Настройка на стойностите с деблокиращ инструмент, фиксиране на настройката. Показанието на настройката скрито и оставащо във фиксирана позиция.	бр.	116
140	Доставка и монтаж на радиаторен ъглов секретен вентил 1/2" - женска резба	бр.	116
141	<b>Топлоизолация - учебен корпус</b>		
142	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф15	м	19.00
143	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф18	м	6.00
144	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф22	м	65.80
145	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф28	м	43.40
146	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф35	м	63.80
147	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф42	м	68.20
148	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф54	м	94.10
149	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф76,1	м	19.00
150	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолация от минерална вата - покрив	м2	142
151	<b>ПОДОБЕКТ: Зала Русе</b>		
152	<b>Тръби - зала Русе</b>		
153	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 15x1,2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	93.3
154	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 18x1,2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	44.6
155	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 22x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	67.3
156	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 28x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	110.8
157	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 35x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	20.4
158	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 42x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	53.8
159	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф54x1,5 за студен монтаж с прес-фитинги	м	79.4

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
160	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 76,1x2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	24.8
161	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 108x2 за студен монтаж с прес-фитинги	м	86
162	<b>Тройници - зала Русе</b>		
163	Доставка и монтаж на тройник Ф15/Ф15/Ф15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
164	Доставка и монтаж на тройник Ф18/Ф18/Ф18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
165	Доставка и монтаж на тройник Ф22/Ф15/Ф22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
166	Доставка и монтаж на тройник Ф22/Ф18/Ф22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
167	Доставка и монтаж на тройник Ф28/Ф28/Ф28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
168	Доставка и монтаж на тройник Ф35/Ф15/Ф35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
169	Доставка и монтаж на тройник Ф42/Ф28/Ф42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
170	Доставка и монтаж на тройник Ф42/Ф35/Ф42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
171	Доставка и монтаж на тройник Ф54/Ф35/Ф54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
172	Доставка и монтаж на тройник Ф54/Ф54/Ф54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
173	Доставка и монтаж на тройник Ф76/Ф54/Ф76 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
174	Доставка и монтаж на тройник Ф76/Ф76/Ф76 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
175	Доставка и монтаж на тройник Ф88,9/Ф35/Ф88,9 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
176	Доставка и монтаж на тройник Ф88,9/Ф76/Ф88,9 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
177	<b>Колена - 90 - зала Русе</b>		
178	Доставка и монтаж на коляно Ф15/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	34
179	Доставка и монтаж на коляно Ф18/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
180	Доставка и монтаж на коляно Ф22/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	16
181	Доставка и монтаж на коляно Ф28/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
182	Доставка и монтаж на коляно Ф35/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	16
183	Доставка и монтаж на коляно Ф54/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	12
184	Доставка и монтаж на коляно Ф88,9/90 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
185	<b>Колена - 45 - зала Русе</b>		
186	Доставка и монтаж на коляно Ф22/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
187	Доставка и монтаж на коляно Ф28/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
188	Доставка и монтаж на коляно Ф42/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
189	Доставка и монтаж на коляно Ф54/45 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
190	<b>Скоби двойни - зала Русе</b>		

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
191	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф15	бр.	16
192	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф18	бр.	4
193	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф22	бр.	7
194	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф28	бр.	5
195	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф35	бр.	2
196	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф42	бр.	4
197	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф54	бр.	10
198	Доставка и монтаж на двойна скоба за укрепване на тръби Ф88,9	бр.	4
199	<b>Отклонения щрангови единични - зала Русе</b>		
200	Доставка и монтаж на отклонение щрангово единично 28/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	1
201	<b>Редукции МЖ - зала Русе</b>		
202	Доставка и монтаж на редукция МЖ 18/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
203	Доставка и монтаж на редукция МЖ 22/15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
204	Доставка и монтаж на редукция МЖ 28/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
205	Доставка и монтаж на редукция МЖ 35/22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
206	Доставка и монтаж на редукция МЖ 42/28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
207	Доставка и монтаж на редукция МЖ 42/35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
208	Доставка и монтаж на редукция МЖ 54/28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
209	Доставка и монтаж на редукция МЖ 54/42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
210	Доставка и монтаж на редукция МЖ 76/42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
211	Доставка и монтаж на редукция МЖ 76/54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
212	Доставка и монтаж на редукция МЖ 108/76,1 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
213	<b>Муфи - зала Русе</b>		
214	Доставка и монтаж на муфа къса Ф15 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
215	Доставка и монтаж на муфа къса Ф18 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
216	Доставка и монтаж на муфа къса Ф22 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
217	Доставка и монтаж на муфа къса Ф28 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	22
218	Доставка и монтаж на муфа къса Ф42 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	6
219	Доставка и монтаж на муфа къса Ф54 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	12
220	Доставка и монтаж на муфа къса Ф76,1 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
221	Доставка и монтаж на муфа къса Ф88,9 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	18



### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
222	<b>Адаптори външна резба - зала Русе</b>		
223	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф15/ 1/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	16
224	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф22/ 1/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
225	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф22/ 3/4" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	2
226	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф28/ 1" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
227	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф28/ 3/4" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
228	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф35/ 1" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	16
229	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф42/ 1 1/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	4
230	Доставка и монтаж на адаптор външна резба Ф54/2" за студен монтаж чрез запресоване	бр.	8
231	<b>Кранове спирателни - зала Русе</b>		
232	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 3/4"	бр.	2
233	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 1"	бр.	4
234	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 1 1/2"	бр.	2
235	Доставка и монтаж на кран спирателен с вътрешни резби 2"	бр.	4
236	<b>Радиатори - зала Русе</b>		
237	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=400 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	1
238	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=600 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	2
239	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=800 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	1
240	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1100 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	2
241	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22, Н=600 мм, L=1300 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	1
242	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 33, Н=900 мм, L=1400 мм, в комплект с конзоли, ръчен обезвъздушител и тапа	бр.	2
243	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за скрит стенов монтаж с топлинна мощност 10000 W при температура на топлоносителя 60 С, с три скоростен вентилатор, без управление, с два броя спирателни кранове и ниво на шума не повече от 46 dB. Единият от двата крана (на изход топлообменник) да бъде дебитоограничителен с дефиниран поток.	бр.	8

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
244	Доставка и монтаж на разделителна плоскост за конвектор с топлинна мощност 10000 W при температура на топлоносителя 60 С	бр.	8
245	Доставка и монтаж на вентилаторен конвектор за открит стенен монтаж с топлинна мощност 3400 W при температура на топлоносителя 60 С, с вградено управление, с два броя спирателни кранове, с три скоростен вентилатор и ниво на шума не повече от 40 dB. Единият от двата крана (на изход топлообменник) да бъде дебитоограничителен с дефиниран поток.	бр.	2
246	<b>Компектация на радиаторите - зала Русе</b>		
247	Доставка, монтаж и настройка на термостатен вентил ъглов специален, с плавна закрыта предварителна настройка, с муфа за резбована тръба 1/2" и присъединителен набор.	бр.	9
248	Доставка, монтаж и настройка на термостатна глава в масивно изпълнение срещу вандалщина, кражба и неупълномощена намеса. Монтаж и демонтаж със специален инструмент. Настройка на стойностите с деблокиращ инструмент, фиксиране на настройката. Показанието на настройката скрито и оставащо във фиксирана позиция.	бр.	9
249	Доставка и монтаж на радиаторен ъглов секретен вентил 1/2" - женска резба	бр.	9
250	<b>Топлоизолация - зала Русе</b>		
251	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм. за стоманена тръба Ф15	м	36.20
252	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм. за стоманена тръба Ф18	м	31.00
253	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм. за стоманена тръба Ф22	м	21.60
254	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм. за стоманена тръба Ф28	м	1.00
255	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф22	м	2.00
256	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф28	м	41.80
257	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф42	м	25.60
258	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф54	м	4.00
259	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф76,1	м	24.80
260	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 40 мм. за стоманена тръба Ф88,9	м	41.20
261	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолация от минерална вата - покрив	м2	61
262	<b>ПОДОБЕКТ: Котелно</b>		
263	Демонтаж на открити (в рамките на котелното помещение) тръбни връзки към отворен разширителен съд	бр.	2
264	Демонтаж на открити (в рамките на котелното помещение) тръбни връзки към стара отоплителна инсталация на основната сграда	м	18
265	Демонтаж на циркулационни помпи от водосъбирател	бр.	5

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
266	Демонтаж на филтри от водосъбирател	бр.	4
267	Демонтаж на обратни клапи от водосъбирател	бр.	4
268	Демонтаж на спирателни кранове на резба от водосъбирател и водоразпределител (трети и четвърти извод отляво надасно)	бр.	4
269	Преработка на трети изводи (отляво надясно) на водосъбирател и водоразпределител - на 4" (ф114.3x4)	бр.	2
270	Преработка на четвърти изводи (отляво надясно) на водосъбирател и водоразпределител - на 3" (ф88.9x4)	бр.	2
271	Доставка и монтаж на фланци плоски стоманени PN10 - 4"	бр.	4
272	Доставка и монтаж на фланци плоски стоманени PN10 - 3"	бр.	4
273	Монтаж на демонтирана циркулационна помпа за клон "Библиотека/ударни" върху водоразпределител	бр.	1
274	Монтаж на демонтирана циркулационна помпа за клон "Сутерен/зала балет" върху водоразпределител	бр.	1
275	Монтаж на демонтирана циркулационна помпа за клон "Физкултурен салон" върху водоразпределител	бр.	1
276	Монтаж на демонтиран филтър за клон за клон "Библиотека/ударни" върху водосъбирател	бр.	1
277	Монтаж на демонтиран филтър за клон за клон "Сутерен/зала балет" върху водосъбирател	бр.	1
278	Монтаж на демонтиран филтър за клон за клон "Физкултурен салон" върху водосъбирател	бр.	1
279	Преработка на тръбна подводка на изводи "Библиотека/ударни", "Физкултурен салон", "Сутерен/зала балет" към водосъбирател и водоразпределител	бр.	3
280	Доставка и монтаж на филтър 4" на фланци за клон Учебен корпус	бр.	1
281	Доставка и монтаж на филтър 3" на фланци за клон Зала Русе	бр.	1
282	Доставка и монтаж на кран спирателен на фланци 4" за клон Учебен корпус	бр.	4
283	Доставка и монтаж на кран спирателен на фланци 3" за клон Зала Русе	бр.	4
284	Доставка и монтаж на възвратна клапа тип "мигалка" DN100, PN16	бр.	1
285	Доставка и монтаж на възвратна клапа тип "мигалка" DN80, PN16	бр.	1
286	Доставка и монтаж на възвратна клапа тип "мигалка" DN40, PN16	бр.	1
287	Доставка и монтаж на възвратна клапа тип "мигалка" DN32, PN16	бр.	2
288	Доставка и монтаж на муфа стоманена 1/2" за температурни сензори и термометри	бр.	3
289	Преработка (удължаване) на тръбна разводка DN100 между котел и хидравличен разединител	бр.	1
290	Преработка (удължаване) на тръбна разводка Ф88,9 между водосъбирател и хидравличен разединител	бр.	1
291	Доставка и монтаж на гилза 1/2"М G 100 мм за температурен сензор	бр.	2
292	Доставка и монтаж на термометър радиален 0-120 С, Ф100	бр.	1
293	Доставка и монтаж на ексцентричен намалител 4"-2"	бр.	2
294	Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил на фланци, kVS 32-36 m3/h	бр.	1

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
295	Доставка и монтаж на трипозиционна електрическа задвижка 230V за трипътен смесителен вентил	бр.	1
296	Доставка и монтаж на фланци плоски стоманени PN10 - 2"	бр.	3
297	Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ф60,3x3,6	м	6.00
298	Монтаж на затворен мембранен разширителен съд (наличен)	бр.	2
299	Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с обем допълващ двата съществуващи до 500 л. - при необходимост	бр.	1
300	Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна ф114.3x4	м	9.00
301	Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна ф88.9x4	м	9.00
302	Доставка и монтаж на черни безшевени стоманени колена 90 - Ф88,9	бр.	6
303	Доставка и монтаж на черни безшевени стоманени колена 90 - Ф114,3	бр.	6
304	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с електронно честотно регулиране с работна точка Q=12,4 m <sup>3</sup> /h при H=9 m, максимален напор 12 м.	бр.	1
305	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с електронно честотно регулиране с работна точка Q=9,1 m <sup>3</sup> /h при H=9 m, максимален напор 12 м.	бр.	1
306	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 40 мм върху колектори Ф139.7x5	м	3
307	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 40 мм върху стоманени тръби Ф48.3 (библиотека/ударни)	м	12
308	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 40 мм върху стоманени тръби ф114.3x4 (учебен корпус и котелна линия)	м	25
309	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 40 мм върху стоманени тръби ф88.9x4 (зала Русе)	м	11
310	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 40 мм върху стоманени тръби Ф42.4x3.25 (физкултурен салон и сутерен/зала балет)	м	23
311	Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина 40 мм върху стоманени тръби Ф273x6.5 (хидравличен разединител)	м	2
312	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина върху топлоизолация от минерална вата - котелно	м2	39
313	<b>ДЯЛ ВТОРИ - КИП и А</b>		
314	Доставка, монтаж и настройка на микропроцесорен блок за управление на котелната инсталация спрямо външна температура, комплектован с 2 броя температурни сонди (с кабели) за топлоносител и температурна сонда за външна температура (с кабел)	бр.	1
315	Монтаж на кабел и температурна сонда за външна температура	бр.	1

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Ремонт на отоплителна инсталация и котелна централа на сграда с идентификатор 63427.2.686.1 на НУИ  
"Проф. Веселин Стоянов" - Русе - ул. Пирот 12"

№	Наименование	Мярка	Кол.
316	Монтаж на кабел и температурна сонда за топлоносител	бр.	2
317	Монтаж на кабел и температурна сонда Pt1000 за "Учебен корпус"	бр.	1
318	Монтаж на кабел и температурна сонда Pt1000 за "Зала Русе"	бр.	1
319	Монтаж на кабел и температурна сонда Pt1000 за "Сутерен/зала балет"	бр.	1
320	Монтаж на кабел и температурна сонда Pt1000 за "Физкултурен салон"	бр.	1
321	Монтаж на кабел и температурна сонда Pt1000 за "Библиотека/ударни"	бр.	1
322	Доставка и монтаж на управляващ кабел между изнесени управления за конвектори и конвектори	м.	
323	Доокомплектоване на табло "Котелно" с 7 броя контактори за циркулационните помпи, котела и вентилаторните конвектори в зала Русе и сцена	бр.	1
324	Доставка и монтаж на комутационен кабел между "Командно табло" и табло "Котелно"	м.	20
325	Доставка и монтаж на хранващ кабел между табло "Котелно" и вентилаторните конвектори	м.	146
326	Доставка и монтаж на изнесено управление (стаен термостат с управление на вентилатора) за вентилаторен конвектор	бр.	2
327	Доставка и монтаж на тръба стоманена поцинкована Ф 35x1.5 за студен монтаж с прес-фитинги - за монтаж на кабели за хранване на вентилаторни конвектори и на темепературни сонди	м	245
328	Доставка и монтаж на тройник Ф35/Ф35/Ф35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	25
329	Доставка и монтаж на капа Ф35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	25
330	Доставка и монтаж на муфа къса Ф35 за студен монтаж чрез запресоване	бр.	51